Checklist de Materiales de Siding

GeoBudget Pro
por Geo Carpentry LLC · Green Bay, WI

Para cotizar una casa completa sin que se te olvide nada — 12 años de experiencia en una hoja

1. SIDING (REVESTIMIENTO)

- [ ] Paneles de siding (vinyl / fibrocemento / LP) — *pies cuadrados + 10% desperdicio*
- [ ] Starter strip (tira de arranque) — *pies lineales del perimetro*
- [ ] J-Channel — *alrededor de ventanas, puertas y remates*
- [ ] Utility trim / finish trim — *bajo ventanas y remate superior*
- [ ] Esquineros exteriores (outside corners) — *1 por esquina, altura completa*
- [ ] Esquineros interiores (inside corners)

2. PREPARACION DE PARED

- [ ] House wrap (Tyvek o similar) — *rollos de 9' x 100'*
- [ ] Cinta para house wrap
- [ ] Flashing tape (ventanas y puertas)
- [ ] Foam board / fanfold (si aplica) — *nivelar pared vieja*

3. REMATES Y DETALLES

- [ ] Soffit (ventilado y solido) — *pies cuadrados de alero*
- [ ] Fascia de aluminio — *pies lineales*
- [ ] Coil de aluminio (para dobleces custom) — *wraps de ventana y puerta*
- [ ] Drip cap / flashing de cabecera — *arriba de ventanas y puertas*
- [ ] Bloques para luces, llaves de agua y tomacorrientes — *mounting blocks*
- [ ] Ventilas (gable vents / dryer vents)

4. FIJACION Y SELLADO

- [ ] Clavos galvanizados para siding 2" — *~1 caja por 8-10 squares*
- [ ] Clavos de aluminio para trim
- [ ] Caulk exterior (color a juego) — *1 tubo por cada 2 squares aprox.*
- [ ] Tornillos y tapones segun fabricante — *fibrocemento / LP*

Checklist de Materiales de Siding

GeoBudget Pro
por Geo Carpentry LLC · Green Bay, WI

Parte 2 — lo que casi todos olvidan (y luego cuesta un viaje a la yarda)

5. LO QUE CASI TODOS OLVIDAN

- [ ] Touch-up paint del fabricante — *rayones y cortes*
- [ ] Cuchillas nuevas y discos de corte — *fibrocemento come discos*
- [ ] Plastico y lona para proteger jardin/entrada
- [ ] Bolsas de basura contractor / dumpster — *demolicion del siding viejo*
- [ ] Sellador de espuma (gaps grandes)
- [ ] Madera para reparar sheathing podrido — *SIEMPRE aparece algo*

6. ANTES DE COTIZAR, VERIFICA

- [ ] Medir TODAS las paredes (largo x alto) — *incluye gables/triangulos*
- [ ] Contar ventanas y puertas (restar area)
- [ ] Revisar estado del sheathing — *ajustar precio si hay dano*
- [ ] Acceso: andamios o lift? — *2do piso cambia la labor*
- [ ] Permiso de construccion si aplica

¿Y si en vez de lista... la cuenta se hiciera sola?

GeoBudget Pro calcula materiales, labor y 11 paquetes de precio
en 15 minutos, desde tu telefono, con TU logo y TUS precios.

Prueba la demo gratis: sidingpro.geocarpentry.com/demo

WhatsApp: (920) 934-0351 · Jorge Cruz, contratista — Green Bay, WI